Sanierungsmaßnahmen

Priorität: 1.

Maßnahme: Straßenzug Juck/Grube Apfel/Volbach

Gesamtkosten: 420.000 €

Beschreibung und Umfang der Maßnahme:

Der Straßenzug Juck/Grube Apfel/Volbach ist eine Ortsteilverbindung zwischen Overath-Immekeppel und Herkenrath. Der Straßenzug ist Bestandteil des überörtlichen Radroutennetzes (Radregion Rheinland) und wird besonders am Wochenende stark von Radfahrern und Fußgängern (Spaziergänger) frequentiert. Die marode Fahrbahnoberfläche (z.T. Anspritzdecke, z.T. Ausbesserungen mit Heißasphalt) stellt insbesondere in den Gefällestrecken eine Gefahr für den Zweiradverkehr dar.

Länge des Abschnitts:	3.750	m
Fläche Fahrbahn:	15.000	m²
Fläche Gehweg:	ohne	m²

Kosten:	Baustelleneinrichtungs- und Allgemeinkosten, Rundung	44.000	€
	Verkehrssicherung (mittel)	4.000	€
	Decke anrauhen, nicht abfräsen -15.000 m² x 4 €	60.000	€
	Tragdeckschicht 0/16, 150 kg/m² einbauen - 15.000 m² x 20 €	300.000	€
	Schadstellen profilieren - 500 m² x 24 €	12.000	€
			€
			€
			€
			€
			€
Summe:		420.000	€