LV-Kostenschätzung

Kostenschätzung barrierefreier Zugang Rathaus GL (604-2)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	VARIANTE B		
01	Titel	Kostenschätzung zum Plan Stand 24.3.2017		
				Übertrag:
10	Vegetationsfläche einschl. Bewuchs abräumen auskoffern; teils wiederverwenden			KG:500
		10 m ³	EP.....50,00	GP500,00
20	vorh. Natursteinbord aufnehmen entsorgen			KG:500
		6 m	EP.....30,00	GP180,00
30	Asphalt aufbrechen einschl Oberbau aufnehmen entsorgen			KG:500
		9 m ³	EP.....110,00	GP990,00
40	Schacht höhenmäßig anpassen			
		1 Stk	EP.....250,00	GP250,00
50	Abstützung Gelände L-Stein/ Kantenstein			KG:500
		47 m	EP.....60,00	GP2.820,00
60	Vorhandenes Natursteinpflaster aufnehmen entsorgen			
		45 m ²	EP.....40,00	GP1.800,00
70	Pflasterbelag für Rampe und Podeste Betonpflaster anthrazit			KG:500
		73 m ²	EP.....60,00	GP4.380,00
80	Anpassung der angrenzenden Natursteinflächen an den neuen Verlauf der Rampe			KG:500
		27 m ²	EP.....55,00	GP1.485,00
90	Handlauf, beidseitig			KG:500
		45 m	EP.....150,00	GP6.750,00
Summe Titel 01			Kostenschätzung zum Plan Stand 24.3.2017, Netto	19.155,00 EUR

LV-Zusammenfassung

Kostenschätzung barrierefreier Zugang Rathaus GL (604-2)

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
01	LV VARIANTE B		
01	Titel Kostenschätzung zum Plan Stand 24.3.2017	1	19.155,00
Gesamtsumme: LV 01 VARIANTE B			
		Gesamtsumme, Netto	19.155,00 EUR
	Stempel	MwSt. (19,0 %)	3.639,45 EUR
.....		Gesamtsumme, Brutto	22.794,45 EUR
Anbieter - Unterschrift			