Querschnitt 1-1
bei Station 80.000



Gehweg:
- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung
- 15 cm Schottertragschicht
- 23 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtdicke

Straßenraum gemäß RstO12 (BK10):
- 12 cm Asphaltdecke
- 10 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht
- 38 cm Frostschutzschicht

75 cm Gesamtdicke

Querschnitt 2-2
bei Station 120.000



Gehweg:
- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung
- 15 cm Schottertragschicht
- 23 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtdicke

Straßenraum gemäß RstO12 (BK10):
- 12 cm Asphaltdecke
- 10 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht
- 38 cm Frostschutzschicht

75 cm Gesamtdicke

Koordinatensystem: ETRS89/UTM

Legende

- geplant Fahrbahn
- Schutzwand bzw. Tunnelwand
- vorhandener Boden/ Auffüllung

Auftraggeber

Index	Planungsänderungen	Datum	Name

Machbarkeitsstudie Unterführung Buchholzstraße Bergisch-Gladbach

Gesehen/Genehmigt	M 1:100	Plan: 353-02-1	
		Name	Datum
	bearbeitet	Denzer	20.03.2019
	gezeichnet		
	geprüft		

büro stadtVerkehr
Mittelstraße 55
Telefon: 02103 91159-0
Fax: 02103 91159-22
Internet: www.buero-stadtverkehr.de

297×420