

Sanierungsmaßnahmen

Priorität: 1.

Maßnahme: Dellbrücker Straße (Handstraße bis Franz-Heider-Straße)

Gesamtkosten: 310.000 €

Beschreibung und Umfang der Maßnahme:

Die Dellbrücker Straße ist als Hauptverkehrsstraße ausgewiesen und verbindet die
Orsteile Paffrath und Hand miteinander. Die Straße wird von zwei Buslinien befahren
und weist einen mittelhohen LKW-Anteil auf. Die Gebäudesubstanz ist relativ alt und
befindet sich überwiegend an der Grundstücksgrenze zur Fahrbahn, sodass es bei vielen
Objekten zu Erschütterungen durch Schlaglöcher und Altaufbrüche kommt.

Länge des Abschnitts: 870 m m

Fläche Fahrbahn: 7.400 m²

Fläche Gehweg: _____ m²

Kosten: <u>Baustelleneinrichtungs- und Allgemeinkosten 8 %, Rundung</u>	<u>23.600</u>	<u>€</u>
<u>Verkehrssicherung (aufwändig)</u>	<u>8.000</u>	<u>€</u>
<u>Decke fräsen - 7.400 m² x 15 €</u>	<u>111.000</u>	<u>€</u>
<u>Deckschicht AB 0/11 einbauen - 7.400 m² x 18 €</u>	<u>133.200</u>	<u>€</u>
<u>Aufbruchstellen komplett erneuern - 14 x 1500 €</u>	<u>21.000</u>	<u>€</u>
<u>Gussaspaltrinne - 1.100 m x 12 €</u>	<u>13.200</u>	<u>€</u>
_____	_____	€
_____	_____	€
_____	_____	€
_____	_____	€
Summe:	<u>310.000</u>	<u>€</u>