

Sanierungsmaßnahmen

Priorität: 1.

Maßnahme: Straßen/Braunsberg (Ball bis Ortsausgang Richtung Spitze)

Gesamtkosten: 700.000 €

Beschreibung und Umfang der Maßnahme:

Der Straßenzug ist die Hauptverbindung aus dem Bergischen Land zur Anschlussstelle
Moitzfeld an der BAB 4 und führt durch den Ortsteil Herkenrath. Aufgrund des hohen
Verkehrsaufkommens und eines hohen Schwerlastverkehrsanteils und zahlreicher Leitungs-
maßnahmen ist die Fahrbahndecke sanierungsbedürftig und soll einschl. der Binderschicht
erneuert werden.

Länge des Abschnitts: 1.100 m

Fläche Fahrbahn: 7.500 m²

Fläche Gehweg: _____ m²

Kosten: <u>Baustelleneinrichtungs- und Allgemeinkosten 8 %, Rundung</u>	<u>56.100</u>	<u>€</u>
<u>Verkehrssicherung</u>	<u>35.000</u>	<u>€</u>
<u>Decke fräsen - 7.500 m² x 15 €</u>	<u>112.500</u>	<u>€</u>
<u>Binder- und Deckschicht AB 0/11 einbauen 7.500 m² x 60 €</u>	<u>450.000</u>	<u>€</u>
<u>Aufbruchstellen komplett erneuern - 20 x 1.500 €</u>	<u>20.000</u>	<u>€</u>
<u>Gussaspaltrinne - 2200 m x 12 €</u>	<u>26.400</u>	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
Summe:	<u>700.000</u>	<u>€</u>