

Sanierungsmaßnahmen

Priorität: 1.

Maßnahme: Hombacher Weg zwischen Kürtener Straße (L 286) und Unterhombach

Gesamtkosten: 150.000 €

Beschreibung und Umfang der Maßnahme:

Der Hombacher Weg ist eine Ortsteilverbindung zwischen Herrenstrunden und Herkenrath
und dient auch als Verbindungsrout e für Radfahrer und Fußgänger (Spaziergänger), obwohl
er über keine gesicherten Gehwege verfügt. Gerade für den nicht-motorisierten Verkehr stellt
die marode Fahrbahnoberfläche Gefahrenstellen dar, die immer wieder, wirtschaftlich ineffizient,
nur ausgebessert werden können.

Länge des Abschnitts: 980 m m

Fläche Fahrbahn: 4.410 m²

Fläche Gehweg: _____ m²

Kosten: Baustelleneinrichtungs- und Allgemeinkosten 8 %, Rundung	<u>13.400</u>	<u>€</u>
Verkehrssicherung (mittel)	<u>4.000</u>	<u>€</u>
Decke anfräsen - 4.410 m ² x 10 €	<u>44.100</u>	<u>€</u>
Deckschicht AB 0/11 einbauen - 4.410 m ² x 18 €	<u>79.380</u>	<u>€</u>
Schadstellen profilieren - 380 m ² x 24 €	<u>9.120</u>	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
_____	_____	<u>€</u>
Summe:	<u>150.000</u>	<u>€</u>