

Sanierungsmaßnahmen

Priorität: 1.

Maßnahme: Kardinal-Schulte-Straße (Wipperfürther Straße bis Vinzenz-Pallotti-Straße)

Gesamtkosten: 290.000 €

Beschreibung und Umfang der Maßnahme:

Die Kardinal-Schulte-Straße ist Haupterschließungsstraße für das Krankenhaus Vinzenz-Pallotti-Hospital und wird von der Buslinie 227 im 20-Minuten-Takt in beide Fahrrichtungen
frequentiert. Die Oberfläche der Fahrbahn befindet sich in einem schlechten Zustand, weist
jedoch keine Netzrisse auf, die auf eine ungenügende Tragfähigkeit schließen ließen.

Länge des Abschnitts: 380 m

Fläche Fahrbahn: 3.040 m²

Fläche Gehweg: 600 m² (östliche Seite)

Kosten: <u>Baustelleneinrichtungs- und Allgemeinkosten 8 %, Rundung</u>	<u>24.160</u>	<u>€</u>
<u>Verkehrssicherung (aufwändig wg. Krankenhauszufahrt)</u>	<u>12.000</u>	<u>€</u>
<u>Decke fräsen - 3.040 m² x 16 €</u>	<u>48.640</u>	<u>€</u>
<u>Deckschicht AB 0/11 einbauen einschl. Profil. - 3.040 m² x 30 €</u>	<u>91.200</u>	<u>€</u>
<u>Aufbruchstellen komplett erneuern - 12 x 1.500 €</u>	<u>18.000</u>	<u>€</u>
<u>Gussaspaltrinne - 300 m x 20 €</u>	<u>6.000</u>	<u>€</u>
<u>Gehwegerneuerung - 600 m² x 150 €</u>	<u>90.000</u>	<u>€</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>€</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>€</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u>€</u>
Summe:	<u>290.000</u>	<u>€</u>